

**SCHEMA TECNICA Pannello Doppio DRY****Tipologia e utilizzo**

Sistema di cassetta in pannelli di EPS e reti elettrosaldate per la realizzazione di pareti portanti in c.a.

**Descrizione**

Il Pannello Nidyon DOPPIO DRY è un cassero "a rimanere" pre-armato per la realizzazione di pareti coibentate in c.a. nell'ambito della tecnologia costruttiva industrializzata Nidyon. Esso consente di realizzare, senza limitazioni di altezza, edifici caratterizzati da una struttura solida e monolitica particolarmente idonea per aree ad elevato rischio sismico. L'utilizzo del pannello doppio si pone l'obiettivo di realizzare edifici di alta qualità architettonica riducendo i tempi di costruzione. Le elevate prestazioni termoacustiche e l'assenza di ponti termici permettono il raggiungimento della classe energetica A.



È costituito da lastre di EPS-RF (Polistirene Espanso Sinterizzato autoestinguente) aventi la duplice funzione di cassero al momento del getto (effettuato in opera) e di doppio cappotto isolante. All'interno sono già predisposte due reti di acciaio strutturale, ed esternamente due reti elettrosaldate con funzione di porta intonaco. Tra la rete porta intonaco e la lastra di EPS interna sono interposti lamierini zincati atti al fissaggio di pannelli in cartongesso o profilati metallici per finitura a secco. In cantiere i pannelli devono essere completati mediante il getto di conglomerato cementizio di tipo ordinario. La fase di getto di calcestruzzo in cantiere consente, attraverso una unica operazione, la realizzazione delle strutture portanti, dei tamponamenti e della coibentazione termica dell'edificio. Infine, viene spruzzato l'intonaco esterno, a completamento della parete portante coibentata.

Gli spessori della parete in calcestruzzo e dell'isolamento sono personalizzabili a seconda delle esigenze.

**Fasi esecutive**

1. I pannelli (identificati mediante apposita numerazione) vengono posizionati sopra la fondazione o il solaio di piano.
2. Vengono posate opportune armature aggiuntive, in accordo con il progetto strutturale esecutivo.
3. L'allineamento e la piombatura delle pareti verticali vengono garantiti durante il montaggio mediante semplici sostegni, atti ad assicurare la stabilità dell'insieme durante le fasi di lavorazione successive. Sono possibili diversi sistemi di puntellatura.
4. Viene effettuato il getto in opera di calcestruzzo, in accordo con il progetto strutturale esecutivo.
5. La posa delle canalizzazioni per gli impianti viene eseguita dopo il completo montaggio dei pannelli e successivamente al getto del calcestruzzo. Le tracce sono ricavate nell'EPS usando un getto di aria calda o applicando direttamente una fiamma.
6. L'intonaco viene realizzato usufruendo delle reti zincate già predisposte nei pannelli. La parete è compatibile con qualunque tipologia di finitura o rivestimento. Sul lato interno in alternativa alla finitura ad intonaco sono interposti lamierini zincati atti al fissaggio di pannelli in cartongesso o profilati metallici per finitura a secco

**Prestazioni**

- Spessore della parete finita a partire da 26 cm (parete di calcestruzzo interna a partire da 12 cm).
- Massa superficiale di una parete con sp. calcestruzzo di 15 cm pari a circa 365 kg/mq (escluso l'intonaco).
- Consente di ottenere facilmente prestazioni antisismiche superiori a quelle previste dalla normativa vigente: *l'intera costruzione resiste a terremoti di elevata intensità, senza subire danni alle strutture portanti, consentendo una agibilità immediata.*
- Trasmittanza termica variabile in funzione delle esigenze di progetto. Evita la formazione di condensa superficiale e interstiziale.
- Prestazioni acustiche certificate in laboratorio ed in opera con diverse configurazioni.
- Resistenza al fuoco certificata REI 120.
- Durabilità: La qualità certificata dei materiali consente al prodotto di fornire ottime risposte rispetto ai problemi di deterioramento ed ossidazione, garantendo quindi stabilità e durevolezza costanti nel tempo.
- Sostenibilità ambientale: Le materie prime impiegate sono dotate di "Certificato di ecocompatibilità e lunga durata", ottenuto sulla base di studi effettuati da Organi accreditati a livello nazionale.

Ulteriori informazioni sono riportate nel **Manualetto Tecnico** (download dal sito [www.nidyon.com](http://www.nidyon.com)).

**Dati tecnici delle tipologie più ricorrenti**

Tipologia di parete	Caratteristiche generali	Trasmittanza Termica [W/mq°K]	Massa media Superficiale [kg/m <sup>2</sup> ]	Sfasamento termico [h]
<b>DOPPIO DRY 5-15-5</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,340	365	9,06
<b>DOPPIO DRY 6-15-6</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,290	365	9,23
<b>DOPPIO DRY 7-15-7</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,240	365	9,41
<b>DOPPIO DRY10-15-5</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,225	365	9,51
<b>DOPPIO DRY 8-15-8</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,210	365	9,60
<b>DOPPIO DRY 12-15-5</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,195	365	9,75
<b>DOPPIO DRY 9-15-9</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,180	365	9,80
<b>DOPPIO DRY 13-15-6</b>	spessore cls 15 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,175	365	9,85
<b>DOPPIO DRY 5-20-5</b>	spessore cls 20 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,340	485	10,02
<b>DOPPIO DRY 6-20-6</b>	spessore cls 20 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,290	485	10,20
<b>DOPPIO DRY 7-20-7</b>	spessore cls 20 cm, EPS-R.F. dens. 25 kg/mc	0,240	485	10,36

*Le trasmittanze riportate sono da ritenersi teoriche, perché prove di laboratorio o in cantiere su pareti similari possono dare risultati diversi. Tale differenza è dovuta all'inserimento nella parete medesima di particolari costruttivi, componenti impiantistiche ecc. che nei calcoli sopra riportati non sono stati considerati. Pertanto i risultati rappresentati sono da ritenersi indicativi e non sostituiscono le verifiche termoigrometriche dovute per legge.*

**Voci di capitolato**
Fornitura di Nidyon Pannello Doppio DRY

per la realizzazione di setti portanti in c.c.a. o debolmente armato da completare in opera con spessore  $\geq$  cm 12 di calcestruzzo (classe di resistenza come da progetto strutturale) costituiti da:

- due lastre di EPS-RF (polistirene espanso autoestinguento) dens. 25 Kg/mc sagomate con profilo "greca" a passo 20 mm, sp. variabile;
- due reti elettrosaldate zincate esterne  $\phi$  2,4 mm e passo 50x50 mm comprendenti l'aletta di sormonto laterale;
- due reti elettrosaldate interne  $\phi$  6 mm, aventi funzione strutturale, passo medio 130x300 mm ;
- lamierini zincati atti al fissaggio di pannelli in cartongesso o profilati metallici per finitura a secco
- N° 8 connettori distanziatori per ogni passo orizzontale di 150mm dello stesso filo zincato da 3 mm.

Posa in opera di Nidyon Pannello Doppio DRY

Assemblaggio in opera di pannelli per pareti portanti, comprensivo di allineamento, messa a piombo, delle opere necessarie per la continuità dei nodi e riquadratura delle aperture, puntellature, assistenza al getto, disarmo e qualsiasi altro onere per dare l'opera al finito. (tempistica di riferimento 25min/mq).

**SOCIO SOSTENITORE**


Centro di Trasformazione  
Attestato N. 796/10



ISO 9001:2008 CERTIFICATO N. 2187  
**ISTITUTO GIORDANO**